

Remont pomieszczeń

Budowa : Moszczona Królewska
Obiekt : Świetlica wiejska
Adres : 17-307 Moszczona Królewska

Data: 2019-09-06

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 728-0301-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Rozebranie podłogi drewnianej z legarami.	19,080	m2
	$7.2 * 2.65 =$	19,080	
	Razem =	19,080	m2
2	PKZ 005-0002-40-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Rozebranie schodów, licząc za 1 stopień	3,000	szt
3	KNR 003-0702-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płytowych	2,000	m2
4	KNR 202-2011-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ościeżach i pasach ściennych betonowych	9,600	m2
	$((3.00 * 0.5 * 2) + (0.5 * 13.20)) =$	9,600	
	Razem =	9,600	m2
5	KNR 007-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r.] Gruntowanie ręczne środkiem CERESIT CT 17 powierzchni podłoża - z betonu, cegły	0,191	100 m2
	$7.20 * 2.65 / 100 =$	0,191	
	Razem =	0,191	100 m2
6	KNR 202-1118-08-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Ceresit CM11"	19,080	m2
	$7.20 * 2.65 =$	19,080	
	Razem =	19,080	m2
7	KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie starych tapet	108,716	m2
	$((16.67 * 2.67 * 2) + (7.20 * 2.67 * 2)) - ((1.00 * 2.00 * 3) + (1.70 * 1.50 * 5)) =$	108,716	
	Razem =	108,716	m2
8	KNR 012-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Okładziny pojedyncze z płyt gips-kartonowych NIDA (system NIDA Tynk) na zaprawie z kleju gipsowego - na ścianach /płyty grub. 12,5 mm/	44,509	m2
	$16.67 * 2.67 =$	44,509	
	Razem =	44,509	m2
9	KNR 0004-0109-01-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Bezsponowy system ocieplania ścian budynków TURBO - wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia: 1,2 mm /środek gruntujący TYNKOLIT-T/	0,663	100 m2
	$((16.67 * 1.60 * 2) + (7.20 * 1.60 * 2)) - ((1.00 * 1.60 * 3) + (0.70 * 1.50 * 5)) / 100 =$	0,663	
	Razem =	0,663	100 m2
10	KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	42,416	m2
	$108.716 - 66.300 =$	42,416	
	Razem =	42,416	m2
11	KNR 217-0137-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92] Kratki wentylacyjne typu A, do przewodów murowanych, o obwodzie: do 1000 mm	4,000	szt