

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Zjazd publiczny do ZS w Mielniku

Obiekt : Zjazd publiczny

Utwardzenie terenu kostką brukową betonową

Kod CPV : 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Inwestor : **Gmina Mielnik**

Adres : 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38

Opracował : inż. Karol Dobrzaniecki

Data : 2019-11-12

Utwardzenie terenu kostką brukową betonową

Budowa : Zjazd publiczny do ZS w Mielniku

Obiekt : Zjazd publiczny

Data: 2019-11-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Nawierzchnie		
1	KNR 231-0805-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1993 r.] Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej : wysokość kostki 8 cm	20,000 20.00 = 20,000 Razem = 20,000	m2
2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 cm	12,000	m
3	KNR 003-0104-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km.) o grubości : 7 cm	(7.00 * 4.50) + (2.50 * 2.20) = 37,000 Razem = 37,000	m2
4	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	(7.00 * 7.00) + (2.50 * 2.20) + (11.00 * 3.00) + (7.00 * 1.00) = 94,500 Razem = 94,500	m2
5	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	1,000	m3
6	KNR 231-1201-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przestawianie krawężników betonowych wystających, na podsypce piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm	12,500	m
7	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	17 = 17,000 Razem = 17,000	m
8	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	17 = 17,000 Razem = 17,000	m
9	ZAŁ.1 - KNNR 006-1305-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	0,300	m3
10	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	90,000	m2
11	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	90,000	m2
12	KNR 003-0304-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	(7.00 * 7.00) + (2.50 * 2.20) = 54,500 Razem = 54,500	m2

Utwardzenie terenu kostką brukową betonową

A. Nawierzchnie

Data: 2019-11-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNR 003-0304-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 6 cm - na podsypce cementowo-piaskowej $11.00 * 2.50 =$ 27,500 Razem = 27,500	27,500	m2
B	Sieć gazowa		
14	KNR 219-0104-01-00 [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Wykonanie warstwy izolacji na rurze gazociągu przesyłowego, przy średnicy nominalnej rur: do 100 mm	1,000	szt.

--- Koniec wydruku ---